

---

# PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja istniejącego obiektu w ramach inwestycji finansowanych z Programu SENIOR+  
ADRES INWESTYCJI : Grzegorzew  
INWESTOR : Gmina Grzegorzew  
ADRES INWESTORA : Plac 1000-lecia Państwa Polskiego, 62-640 Grzegorzew  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
  
DATA OPRACOWANIA :

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Adaptacja istniejącego obiektu w ramach inwestycji finansowanych z Programu SENIOR+</b>			
1		Rozebranie rynien z blachy ocynkowanej	m		
d.1		(14.26-2.86)+8.94	m	20.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.340</b>
2		Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej	m		
d.1		4.90+4.65*2	m	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>
3		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1		0.45*4.80*2*2+0.45*3.0	m <sup>2</sup>	9.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.990</b>
4		Pas nadrynnowy z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm w kolo-rze rynien	m <sup>2</sup>		
d.1		pas nadrynnowy 0.25*poz.2	m <sup>2</sup>	3.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.550</b>
5		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 mm - montaż z gotowych elementów - LINDAB w kolorze brązowym	m		
d.1		poz.1	m	20.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.340</b>
6		Wpusty rynnowe LINDAB - montaż z gotowych elementów	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7		Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm wraz z kolanami, wylewkami, rewizjami - LINDAB - montaż z gotowych elementów w kolorze brązowym	m		
d.1		poz.2	m	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>
8		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie pa-pą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy)	m <sup>2</sup>		
d.1		4.80*14.26*2-5.30*2.0*0.5	m <sup>2</sup>	131.596	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.596</b>
9		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy na-wierzchn. termozgrzewalnej wierzchn.krycia grub.5,2mm	m <sup>2</sup>		
d.1		0.50*4.80*2*2+0.50*(1.0+0.80)*2*2+0.50*3.0+0.50*0.90*4	m <sup>2</sup>	16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
10		Osadzenie wyłazy w połaci dachowej	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.3	m <sup>2</sup>	9.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.990</b>
12		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - nakładka o szer. 7cm na wy-konanej obróbce z papy termozgrzewalnej	m <sup>2</sup>		
d.1		0.07*((0.80+1.0)*2+0.90*4+2.80+0.25*2)	m <sup>2</sup>	0.735	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.735</b>
13		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14		Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1		1.15*4+2.30+1.50	m	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
15		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1		1.26*2.50+1.26*2.20+1.15*2.20	m <sup>2</sup>	8.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.452</b>
16		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17		Rozebranie ścianek działowych z płyt ze sklejki	m <sup>2</sup>		
d.1		3.75*2.90-1.0*2.0	m <sup>2</sup>	8.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.875</b>
18		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 12cm	m <sup>2</sup>		
d.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(3.96+6.47+3.63)*2.90-0.80*2.0*3$	m <sup>2</sup>	35.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.974</b>
19		Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
20		Rozebranie podłóg drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1		$15.99+8.91+16.87+6.17+15.42+5.22+9.93$	m <sup>2</sup>	78.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.510</b>
21		Rozebranie legarów	m		
d.1		poz.20*1.25	m	98.138	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.138</b>
22		Zerwanie posadzki cementowej o grub. do 5cm	m <sup>2</sup>		
d.1		$1.70*4.30+0.90*0.50$	m <sup>2</sup>	7.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.760</b>
23		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
d.1		$0.25*(49.48+12.49+2.52+3.40+5.21+6.25)$	m <sup>3</sup>	19.838	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.838</b>
24		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1		$0.10*(49.48+12.49+2.52+3.40+5.21+6.25)$	m <sup>3</sup>	7.935	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.935</b>
25		Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1		$0.12*(49.48+12.49+2.52+3.40+5.21+6.25)$	m <sup>3</sup>	9.522	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.522</b>
26		Izolacje przeciwwilgoc. z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1		$49.48+12.49+2.52+3.40+5.21+6.25$	m <sup>2</sup>	79.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.350</b>
27		Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa grub.5cm	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.26	m <sup>2</sup>	79.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.350</b>
28		Dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewaną warstw wyrównawczych	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.29	m <sup>2</sup>	94.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.375</b>
29		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.26	m <sup>2</sup>	79.350	
		$13.09+0.50*0.90+1.26*0.50*2+0.90*0.25$	m <sup>2</sup>	15.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.375</b>
30		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 30mm	m <sup>2</sup>		
d.1		Krotność = 3			
		poz.26	m <sup>2</sup>	79.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.350</b>
31		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.1		$0.25*0.20*1.50+0.48*0.20*1.50*4+0.25*0.20*1.20$	m <sup>3</sup>	0.711	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.711</b>
32		Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1		$1.20*3+1.20*2+1.50*3*4+1.20*2$	m	26.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.400</b>
33		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
d.1		$0.25*1.0*2.10$	m <sup>3</sup>	0.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.525</b>
34		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.1		$2.10+1.0+2.10$	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
35		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy po rozebranych ścianach i osadzonych nadprożach	m		
d.1		$2.90*4+1.50*4*2+1.20*2$	m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.25*1.10*2.20+0.12*0.90*2.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.821	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.821</b>
37 d.1		Zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie o gr. 44 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM 2.10*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
38 d.1		Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) (1.20+2.0+1.32+2.13+4.17)*2.90-1.0*2.10*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.078	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.078</b>
39 d.1		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na nowowykonanych ściankach działowych (z obu stron) poz.38*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.156</b>
40 d.1		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na zamurowanych otworach drzwiowych 1.10*2.20*2+0.90*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.620</b>
41 d.1		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów ( do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) 0.98*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.058</b>
42 d.1		Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> od strony zewnętrznej w kolorze złoty dąb 1.10*1.70*3 1.10*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.610 1.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.480</b>
43 d.1		Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> od strony zewnętrznej w kolorze złoty dąb 1.50*1.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.205</b>
44 d.1		Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> od strony zewnętrznej w kolorze złoty dąb 2.30*1.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.381	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.381</b>
45 d.1		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> od strony zewnętrznej w kolorze złoty dąb 0.76*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.760</b>
46 d.1		Parapety zewnętrzne z z blachy powlekanej wraz z zakończeniami z PCV 0.25*(1.10*4+2.30+1.50+0.80)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
47 d.1		Osadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratów przy osadzonych nowych oknach , długości ponad 1 m 3+1+1+1	szt szt	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
48 d.1		Montaż drzwi zewnętrznych ( 2szt w tym jedna szt z nasświetlem ) z PCV z obróbką osadzenia (w kolorze złoty dąb) <od strony frontowej wraz z nasświetlem>1.26*2.50 <od podwórza>2.058	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.150 2.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.208</b>
49 d.1		Drzwi aluminiowe wewnętrzne pełne w kolorze białym 1.26*2.10+0.98*2.10*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.936	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.936</b>
50 d.1		Oczyszczenie mechaniczne , zmycie i usunięcie farb z powierzchni tynków wewnętrznych (6.47+7.70)*2*2.90-1.26*2.10+(1.70+7.70)*2*2.90-1.26*2.50-0.98*2.10+0.40*(2.10*2+0.98)+(2.38+1.20+4.17+2.38+1.32)*2.90-1.10*2.20+(2.13+1.50+4.17+1.50+2.13+4.17)*2.90-1.10*2.20-0.98*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 202.471	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.471</b>
51 d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - poz.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 202.471	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.471</b>
52 d.1		Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (0.12+0.10)*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.638	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.638</b>
53 d.1		Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe - wyrównanie ścian, likwidacja ubytków i pęknięć poz.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 202.471	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.471</b>
54 d.1		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  (6.47+7.70)*2*2.90-1.26*2.20+1.20*2.90*2 (1.70+7.70)*2*2.90-1.26*2.50-0.98*2.10+0.40*(2.10*2+0.98) (4.17+3.70)*2*2.90-0.98*2.10*2+0.15*(0.98+2.10*2) (2.0+1.20)*2*2.90-0.98*2.10 (2.13+1.60)*2*0.80 (2.45+2.13)*2*0.80 (4.17+1.50)*2*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.374 51.384 42.307 16.502 5.968 7.328 9.072	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.935</b>
55 d.1		Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 2.90*7+(1.10+1.70*2)*4+1.50+0.98+2.10*2+1.26+2.20*2+2.30+1.47*2+0.98+2.10*2	m m	 61.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.060</b>
56 d.1		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie starego podłoża 2.10*(4.17+1.50+2.13+2.13+1.50)-0.98*2.10-1.50*1.50+0.25*1.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.445	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.445</b>
57 d.1		Licowanie ścian płytkami ściennymi gat.I (TUBĄDZIN lub PARADYŻ - płytki o wym. np. 25x40cm,30x60cm lub zbliżonych), na klej metodą kombinowaną wraz ze szlifowaniem narożników lub montażem listew aluminiowych, wklejeniem luster nad umywalkami i profilami ściennymi przy lustrach (rodzaj i ułożenie płytek uzgodnić z Inwestorem) 2.10*((2.45+2.13)*2+(2.13+1.60)*2+(1.50+4.17)*2)-0.98*2.10*2-0.98*2.10+0.15*(0.98+2.10*2)-1.50*1.20+0.30*1.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.123	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.123</b>
58 d.1		(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES wielkoformatowych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (rodzaj i kolor płytek uzgodnić z Inwestorem) 13.09+0.50*0.90+1.26*0.50*2+0.90*0.25 12.49+2.52+3.40+5.21+6.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.025 29.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.895</b>
59 d.1		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych min. AC6 wraz z oblistwowaniem 49.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.480</b>
60 d.1		Listwy przyścienne przy posadzkach z płytek gresowych (4.17+3.70)*2+(1.20+2.0)*2+(1.70+7.70)*2-0.98*5-1.10	m m	 34.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.940</b>
61 d.1		Montaż listew progowych 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
62 d.1		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 49.48+13.09+12.49+2.52+3.4+5.21+6.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.440</b>
63 d.1		Osadzenie schodów strychowych LWT (schody do montażu w miejscach, gdzie występuje duża różnica temperatur pomiędzy ogrzewanym pomieszczeniem, a nieużytkowym strychem) wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej. 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64 d.1		Wymiana krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
65 d.1		Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoża gipsowych w kolorach uzgodnionych z Inwestorem poz.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 218.935	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.935</b>
66 d.1		Remont istniejącej oraz wykonanie nowej instalacji wod-kan wraz z podejściami odpływowymi i dopływowymi 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.1		Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68 d.1		Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69 d.1		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska wisząca + deska sedesowa twarda	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70 d.1		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska wisząca + deska sedesowa (dla niepełnosprawnych)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71 d.1		Przyciski do spłuczek	kpl.		
		1+1	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
72 d.1		Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
73 d.1		Półpostument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
74 d.1		Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
75 d.1		Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1+1	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
76 d.1		Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
77 d.1		Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
78 d.1		Zawory do spłuczek wc	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
79 d.1		Montaż uchwytów i poręczy ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych - poręcz uchylna - 2szt, 1szt, poręcz prosta dł.60cm - 1 szt;	szt		
		1+2	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
80 d.1		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca c.o.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
81 d.1		Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
82 d.1		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wyłącznik, przełącznik świecznikowy - podłoże z cegły	wyp.		
		10	wyp.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
83 d.1		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z - podłoże z cegły	wyp.		
		10	wyp.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
84 d.1		Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi w rurach winidurowych, korytkach, na drabinkach i szachtach z mocowaniem o łącznym przekroju żył do 12 mm <sup>2</sup> Cu, (przewód 3x1,5 - 15m i 3x2,5 - 15m)	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
85 d.1		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.81	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
86	d.1	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
87	d.1	Montaż oprawy oświetleniowej np. DROP1 TC-D 16W, IP55	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
88	d.1	Wykonanie chodnika, stopni schodowych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm i obramieniami 1.50*1.50+5.02*1.20+1.50*1.50+1.20*(5.0-1.50)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.724	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.724</b>
89	d.1	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.18*0.12+poz.22*0.05+poz.33	m <sup>3</sup>	5.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.230</b>
90	d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km wraz z opłatą na składowisku	m <sup>3</sup>		
		poz.89	m <sup>3</sup>	5.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.230</b>
91	d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - dopłata za 9km	m <sup>3</sup>		
		poz.89	m <sup>3</sup>	5.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.230</b>
92	d.1	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		14.0*4.0+9.0*4.0	m <sup>2</sup>	92.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.000</b>
93	d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,4,5,6,7)			